

**COMUNE DI PORCARI
LUCCA**

Lavori di: RIFACIMENTO PARZIALE DEL MURO DI RECINZIONE DELLO STADIO COMUNALE E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA DIACCIO.- VARIANTE N.1

Impresa: COSTRUIRE SRL - Montecarlo-LU

VARIANTE IN CORSO D'OPERA n. 1

**VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI A PERIZIA DI VARIANTE (AI SENSI DLgs
163/2006 ART.132 COMMA 3 PERIODO II e DELL'ART. 163 del D.P.R. 207/2010) DI CUI
AL CONTRATTO REP. 3783 del 04.05.2016**

Relativo ai lavori di **RIFACIMENTO PARZIALE DEL MURO DI RECINZIONE DELLO STADIO COMUNALE E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA DIACCIO.**

Premesso

- che con Determina n.136 del 17/03/2016, i lavori in titolo sono stati appaltati alla Ditta Costruire srl, per un importo di Euro 68124,50 al netto del ribasso d'asta del 4.05%, oltre Euro 2485,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune nuove lavorazioni escludendone o riducendone altre secondo quanto previsto nel progetto principale, sia per miglorie dello standard qualitativo dell'opera sia per mutate esigenze della Committenza;
- che per la contabilizzazione di tali lavori è necessario stabilire i relativi prezzi unitari mediante la determinazione di nuovi prezzi;

Visto l'art. 163 del D.P.R. 207/2010

il giorno 07 del mese di giugno dell'anno duemilasedici in Lucca tra il direttore dei lavori Ing. Marco Molteni e il Sig.Marchi, legale rappresentante della Ditta Costruire srl, sono stati concordati i seguenti n° 5 nuovi prezzi unitari, in base ai quali, dopo aver dedotto il ribasso d'asta del 4,05 %, saranno pagati i lavori in parola.

ELENCO NUOVI PREZZI

0028NP1 RIALZO MURO GUARD-RAIL

Rialzo muro sotto guard rail in corrispondenza dell'incrocio con via Diaccio dovuto alla necessità di contenere la pavimentazione in autobloccanti sul marciapiede realizzato dalla parte dello studio. Lunghezza ml 12 circa per l'intera lunghezza del muretto in c.a.

A corpo € 2021,79 (Euro duemilaventuno/79)

0028NP2 ESECUZIONE DI SCAVO A MANO PER POSA IN OPERA DI FOGNATURA

Esecuzione di scavo a mano nel tratto di via romana est dal canale Leccio fino allo stadio. In questo caso la lavorazione si rende necessaria perchè le fibre ottiche rilevate nonché la presenza della rete del gas non hanno consentito la realizzazione dello scavo con mezzo meccanico.

A corpo € 4533,45 (Euro quattromilacinquecentotrentatre/45)

0028NP3 REALIZZAZIONE DI SBASSI MARCIAPIEDE

Realizzazione di n.2 sbassi di fronte alla scuola Pea e di fronte al panaio in prossimità dell'angolo con via Diaccio con abbassamento del cavo telefonico e con spostamento aiuola.

A corpo €3913,39(Euro tremilanovecentotredici/39)

0028NP4 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDE GIA' REALIZZATO

Demolizione di marciapiede per spostamento di attraversamento comprensivo delle seguenti voci: Demolizione, scavo, sottofondo, rete cordoli.

A corpo € 2097,96 (Euro duemilanovantasette/96)

0028NP5 ATTRAVERSAMENTO STRADALE PER ALLACCIO PALE LUCE

Opere non ricomprese nell'appalto principale e consistenti in :

-taglio di pavimentazione, scavo, fornitura e posa in opera di tubazione in corrugato D=90, rinfianco a sabbia, fornitura e posa di nastro segnaletico attenzione cavi, riempimento con misto cementato, cavo elettrico per circa ml 22, fornitura e posa di binder e tappeto di usura e oneri quali semafori e cartellonistica per eseguire il lavoro in sicurezza.

A corpo € 2948,98 (Euro duemilanovecentoquarantotto/98)

Porcari 16/06/2016

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI