

ATTO DI SOTTOMISSIONE

STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI PORCARI

Lavori: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA IN LOCALITA' "POGGI"

Impresa: LORENZINI SRL Via del Popolo, 71 51019 Ponte Buggianese (PT)

Contratto: rep. n. 3538 del 2014

IMPORTO DI CONTRATTO € 152.395,19

(CENTOCINQUANTADUETRECENTONOVANTACINQUE/19)

PREMESSO CHE

- con contratto rep. n. 3538 stipulato a Porcari in data 14/04/2014, sono stati affidati i lavori relativi alla Realizzazione di una Nuova Rotatoria in Località a Poggi all'impresa Lorenzini Srl per l'importo di € 145.195,19 al netto del ribasso d'asta del 6.17% di cui € 145.195,19 per lavori ed € 7.200,00 per oneri della sicurezza;
- il progetto di variante ai sensi dell'Art 132 del D.Lgs 163/06 redatto dal Direttore dei Lavori trova copertura finanziaria nel quadro economico generale
- in base a quanto disposto dall'art. 161, comma 4, del d.P.R. 207/2010, la perizia di variante deve essere corredata da uno schema di atto di sottomissione unitamente al verbale di concordamento nuovi prezzi.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno 2014 il giorno 8 del mese di Aprile con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il sig. Domenico Strati nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa Lorenzini srl con sede a Ponte Buggianese assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia, secondo i disegni e le indicazioni contenuti nella perizia stessa.

Tali maggiori lavori saranno realizzati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

ART. 2

L'importo complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a €. 145.195,19 oltre € 7.200,00 per oneri per la sicurezza per complessivi € 152.395,19 .

Di seguito si riporta il Quadro tecnico economico comparato:

	LAVORI IN APPALTO	Importo Contrattuale	Importo Variante	VARIAZIONE
A1	Importo a base di gara per Opere Stradali, Rotatoria e Marciapiede	€ 154 742,82		
	Ribasso d'asta 6,17%	€ 9 547,63		
A1 rib	Importo Contrattuale	€ 145 195,19	€ 152 441,56	4,99%
A2	Oneri per la sicurezza dei lavoratori (introdotti dal d. lgs. 494/96 e s.m.i.)	€ 7 200,00	€ 7 200,00	0,00%
	IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE DEI LAVORI	€ 152 395,19	€ 159 641,56	4,75%

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già inclusi nelle cifre sopraindicate, ammonta a € 7.200,00 .

ART. 3

L'importo del presente atto è pari a € 159.641,56 come appresso specificato:

Importo complessivo lavori di perizia.	€.	159.641,56
A dedurre importo contratto principale	€.	152.395,19
Restano €.		<u>7246,37</u>

ART. 4

Per l'esecuzione dei maggiori lavori, resta valida la cauzione già presentata in sede contrattuale.

ART. 5

Per l'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal capitolato speciale d'appalto in giorni 100 non viene aumentato

ART. 6

Ai sensi dell'art. 163 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sono approvati i seguenti nuovi prezzi, già oggetto di concordamento con apposito verbale del 13/04/2014

Agli NP è applicato il ribasso d'asta.

NP 01 IMPERMEABILIZZAZIONE CAVEAU

Fornitura e posa in opera di guaina impermeabilizzante termoisolante per formazione impermeabile solaio caveau banca, debitamente modellata a perfetta regola d'arte, compreso ogni onere per dare compimento all'opera e garantire l'impermeabilizzazione del vano.

A.C. € 645,00

NP 02 REALIZZAZIONE FIORIERA RESEDE BANCA

Realizzazione di Fioriera della Banca in cls armato, in opera con sagomatura curvilinea e scalini. compreso di ogni altro onere per la realizzazione della stessa a regola d'arte

A.C. € 1150,00

NP 03 TORRETTA A SCOMPARA

Fornitura e Posa in opera di colonnina a scomparsa composta da: 1 torretta a scomparsa JT07/A estrazione manuale con chiusino in ghisa, portata 40 ton. classe C250, nr. 1 serie di box modulari in policarbonato tipo JOLLY SET o similari per l'installazione di apparecchiature elettriche, grado di protezione IP 67 classe di autoestinguenza V-0 n° 2 interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 16A 6kA C 0,03A, N° 2 prese interbloccata 2P+T 16A 230V CEE IP65, n° 1 Interruttore magneto termico differenziale 3P+N 16A 6kA C 0,03A , n°1 presa interbloccata 3P+N+T 16A 380V CEE IP65 Mano d'opera più accessori di cablaggio. Il tutto compreso di ogni accessorio per dare compimento all'opera.

A.C. € 3850,00

NP 04 ARREDO URBANO ISOLA CENTRALE

Fornitura di elemento di arredo urbano consistente in corona circolare in pietra di matraia fornita dalla committenza. Compreso ogni altro onere per dare compimento all'opera

A.C. € 4430,00

NP 05 ISOLE SORMONTABILI

Formazione di Isole sormontabili all'interno delle aree zebrature delimitanti le corsie di ingresso e di uscita della rotatoria realizzate mediante la posa di cordoli in cls lisci e getto in cls di completamento centrale

A.C. € 429,37

NP 06 POSA ELEMENTO DECORATIVO

Posa di elemento decorativo con autocarro con gru e movieri a terra: la lavorazione dovrà consistere nel trasporto dell'elemento decorativo con Autocarro munito di gru, durante la posa dovranno essere opportunamente posizionati movieri a terra per il controllo dei flussi di traffico. Realizzazione di stuccatura alla base mediante giunto siliconico trasparente, il livellamento ed ogni altro onere per dare compimento all'opera.

A.C. € 3200,00

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'esecutore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo che siano intervenute le approvazioni di legge.

Porcari 08/04/2014

Il direttore dei lavori
Ing. Daniele Pardini

Il responsabile del procedimento
Ing. Fulvio D'angelo

L'impresa
Lorenzini srl
Domenico Strati