

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

n° progressivo	n elenco prezzi unitario	descrizione delle opere	unità di misura	Quantità	prezzo unitario €.	Prezzo dei lavori €.
1	1	Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, valutata per tutta la superficie della parete interessata, compresi ponti di servizio, mobili e non per per locali di altezza fino a mt. 4,50 dal piano di calpestio, incluso inoltre eventuali protezioni e spostamenti di arredi compreso normale pulizia finale degli ambienti con stucco emulsionato in acqua o sintetico	mq	70,00	10,00	700,00
2	2	Risanamento pareti umide, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella , ma compresi ponti di servizio con h. max mt 2 e/o tra battelli a norma, anche esterni , mobili e non, per opere di altezza fino a mt 4,5 dal piano di calpestio salvo diversa indicazione. mediante demolizione intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente, compreso coloritura finale a due o più mani, a pennello, con vernice traspirante	mq	25,00	68,00	1.700,00
3	3	Coloriture per interni, con idropittura a tempera fine su intonaco civile, eseguite esclusivamente a pennello due mani, salvo diversa indicazione, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a mt. 4,5 dal piano di calpestio, incluso inoltre eventuali protezioni e spostamenti di arredi compreso normale pulizia finale degli ambienti	mq	200,00	4,00	800,00
4	4	Coloriture per interni, con idropittura a tempera lavabile, colori chiari, su intonaco civile, eseguite esclusivamente a pennello due mani, salvo diversa indicazione, esclusi	mq	1.400,00	7,00	9.800,00

		ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a mt. 4,5 dal piano di calpestio, incluso inoltre eventuali protezioni e spostamenti di arredi compreso normale pulizia finale degli ambienti				
5	5	Coloriture per interni, ANTIMUFFA intonaco civile, eseguite esclusivamente a pennello a due mani, salvo diversa indicazione, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a mt. 4,5 dal piano di calpestio, incluso inoltre eventuali protezioni e spostamenti di arredi compreso normale pulizia finale degli ambienti	mq	100,00		1.000,00
TOTALE PREVENTIVATO						€. 14.000,00
Oneri per la sicurezza						€. 200,00
						€. 14.200,00

COMUNE DI PORCARI
U.T.C. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
IL DIRETTORE DEI LAVORI
ISTRUTTORE TECNICO
RENATO BECHINI

