

architetto
Jurji Filieri

PORCARI, OTTOBRE 2017

**Lavori di restauro conservativo, recupero e ristrutturazione
dell'Erta della Chiesa.**

**PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
Elenco nuovi prezzi**

Il Tecnico
Arch. Jurji Filieri



Elenco nuovi prezzi.

Perizia suppletiva di variante - ottobre 2017.

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr.1 VAR.NP.01	Fornitura e posa in opera di canaletta per raccolta acqua, compreso: - la fornitura e posa in opera di canaletta in c.l.s. della larghezza utile di cm 20.00, e profondità di cm 15/20. - la fornitura e la posa in opera di griglia in ghisa a grafite lamellare in classe c 250; - la fornitura del materiale di ferramenta per ancorare la griglia alla canaletta; - lo scavo a sezione per alloggiamento canaletta, il trasporto a discarica del materiale di risulta; - la formazione di idoneo basamento in calcestruzzo dosato a 300 kg/mc per appoggio canaletta e il rinfilco della stessa con calcestruzzo; - l'allaccio con tubazione in PVC d. 140 mm , compreso di scavo e rinterro a pozzetto di raccolta acqua meteorica fino ad una distanza di m 5.00. E' compreso inoltre ogni altra opera per dare il lavoro finito e a regola d'arte.	m	€ 140,00
Nr.2 VAR.NP.02	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene corrugato multiparete (liscio internamente, corrugato esternamente) per sistemi cavidotti interrati, costruito secondo norme CEI 23-46 tipo N (normale) con marchio IMQ, dotati di nr. 1 manicotti di giunzione per ciascuna confezione Ø 125 mm	m	€ 6,50
Nr.3 VAR.NP.03	Spostamento e ripristino cavi e/o cavidotti interferenti con gli impianti da realizzare. Compreso scavi , demolizioni, rinterrati, trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, tubi camicia in pvc, bauletto di calcestruzzo, posa in opera di coppelle di protezione e nastri segnalatori, mezzi, maestranze, materiali, assistenza agli addetti degli enti gestori degli impianti, ed ogni altro genere e magistero per dare l'opera finita e completa a perfetta regola d'arte. Da eseguirsi su esplicita disposizione della D.L. valutato a metro lineare di cavidotto o cavo spostato.	m	€ 20,00
Nr.4 VAR.NP.04	Fornitura e posa in opera di palo dissuasore amovibile in metallo verniciato a polveri col. ANTRACITE SCURO diametro Ø 100 mm, piede Ø 170 mm, altezza 1,00 mt, compreso lo scavo a sezione obbligata ed eventuali altre perforazioni necessarie per la messa in opera e l'esecuzione di fondazione in calcestruzzo con ancoraggio del palo alla stessa. Ciascun palo è costituito da un elemento fisso ancorato al suolo mediante fissaggio per cementazione e da una parte mobile ri-posizionabile, con meccanismo di ancoraggio "a baionetta", con chiave al piede per il serraggio.	cad	€ 190,00
	Data, 03/10/2017		
	<p>Il Direttore dei Lavori arch. Jurji Filieri</p> <p>L'impresa Fabio Francesconi srl</p>		