

# COMUNE DI PORCARI

## PROVINCIA DI LUCCA

Lavori di messa in sicurezza della via Romana  
Ovest - Realizzazione di nuovi marciapiedi nel  
tratto Rughì – ex Albergo Corallo

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI DELLA SICUREZZA


CME 02	Rev0 del 26/11/2018	17_040
--------	---------------------	--------

IL COMMITTENTE  
Comune di Porcari

TEAM DI PROGETTAZIONE  
Studio INTRE  
Ing. Daniele Pardini



**STUDIO INTRE** – Via di Tiglio 1415, Lucca 55100 – Mob. 320 9069770/1 329 1895041  
[info@studiointre.it](mailto:info@studiointre.it) – [www.studiointre.it](http://www.studiointre.it) – P.IVA 02197070465



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 TOS18_17.N 05.002.014	<b>MONTAGGIO RECINZIONE</b> Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. Si considerano 4 aree di intervento successive di lavoro. Il prezzo indicato è comprensivo per il montaggio di tutte e 4 le recinzioni delle aree di lavoro traslando le solite pannellature. Si considerano che la lavorazione viene fatta per fasi distinte. Il prezzo indicato è comprensivo per il monitoraggio di tutte e le recinzioni delle aree di lavoro traslando le solite pannellature. 4 tratti da 40 ml = 86 ml di recinzione = 25 pannelli					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	16,10	402,50
2 TOS18_17.N 05.002.017	<b>SMONTAGGIO RECINZIONE</b> Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. Si considerano 4 aree di intervento successive di lavoro. Il prezzo indicato è comprensivo per il montaggio di tutte e 4 le recinzioni delle aree di lavoro traslando le solite pannellature. Si considerano che la lavorazione viene fatta per fasi distinte. Il prezzo indicato è comprensivo per il monitoraggio di tutte e le recinzioni delle aree di lavoro traslando le solite pannellature. 4 tratti da 40 ml = 86 ml di recinzione = 25 pannelli					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	6,90	172,50
3 TOS18_17.N 05.002.020	<b>NOLO RECINZIONE</b> Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato per tutta la durata del cantiere. 25 pannelli per 3 mesi *(par.ug.=25*3)	75,00				75,00		
	SOMMANO cadauno					75,00	1,38	103,50
4 TOS18_17.N 06.004.010	<b>BOX PREFABBRICATI</b> Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento-compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile. Acqua e luce per l'esecuzione di tutti i lavori sono a carico della ditta.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,00	207,00
5 TOS18_17.N 06.005.001	<b>WC CHIMICI</b> WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,20	55,20
6 TOS18_17.N 07.002.015	<b>SEGNALETICA STRADALE</b> Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	28,75	143,75
	<b>A RIPORTARE</b>							1'084,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							1'084,45
7 TOS18_17.P 07.002.001	<b>SEGNALETICA STRADALE LANTERNA</b> Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	6,27	31,35
8 TOS18_17.P 07.002.007	<b>SEGNALE STRADALE TONDO</b> Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	21,99	109,95
9 TOS18_17.N 07.002.008	<b>SEMAFORO</b> Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	26,45	26,45
10 TOS18_17.P 07.002.010	<b>CARTELLO DI CANTIERE</b> Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1,50	1,50
11 TOS18_17.P 07.003.001	<b>CASSETTA PRONTOSOCORSO</b> Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,75	74,75
12 TOS18_17.S 08.002.002	<b>RIUNIONI DI COORDINAMENTO</b> Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni 4 ORE					4,00		
	SOMMANO ora					4,00	50,00	200,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							1'528,45
	<b>TOTALE euro</b>							1'528,45
	Data, 26/11/2018							
	<b>Il Tecnico</b>							
	----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A RIPORTARE</b>							