# Comune di Porcari

( Provincia di Lucca)

Lavori di: Illuminazione parco La Torretta e Parco Margherita

Impresa: MR elettromeccanica srl con sede a Porcari in via Romana Ovest, 52

Contratto: Lettera commerciale del 08/01/2019 prot. n. 366

CIG: ZBB2678A65

### VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di gennaio in Comune di Porcari in P.zza F. Orsi

#### Premesso:

che con contratto d'appalto indicato a margine, la stazione appaltante "Comune di Porcari"con partita I.V.A. 383070463 ha affidato i lavori in oggetto all'impresa MR elettromeccanica srl con partita I.V.A. 0048810467 per l'importo netto di € 3.346,96 oltre € 300,00 per oneri di sicurezza;

- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori non previsti nel contratto di appalto, sicché per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari.

## Tutto ciò premesso:

L'anno duemila diciannove il giorno ventuno del mese di gennaio in Comune di Porcari in P.zza F. Orsi tra il sottoscritto Gianfranco Geometra Avagliano, Direttore dei lavori, e il sig. Riccardo Marchini legale rappresentante dell'Impresa MR elettromeccanica srl con sede a Porcari in via Romana Ovest, 52 sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari in base ai quali saranno contabilizzati i lavori in parola e saranno soggetti allo stesso ribasso d'asta previsto in contratto:

## ELENCO NUOVI PREZZI

NP1 - Fornitura e posa in opera di proiettore LED per esterni, costituito da corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale, Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato, Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 88,99%, brillantato, ossidato e privo di iridiscenza, Guarnizione in silicone anti invecchiamento, Pressocavo antistrappo M20x1,5 per cavi di O 10 − O 14 mm,Viteria esterna in acciaio inox, Clip in alluminio con molla inox, Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi Watt: N.6 LED − 252 W colore grigio alluminio; Ottica : Ottica simmetrica diffondente flusso nominale 26322; Compreso quota accessori e cestello di lavoro. Cad. € 360,00

Si dichiara che l'introduzione del nuovo prezzo riportato nel presente verbale non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto indicato a margine.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Gianfranco Geometra Avagliano)
Journal Well Dell

visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Ing. FulvicaD' Angelo]

.

MRVe Rottmogracce a minera sylv)