

# COMUNE DI PORCARI

PROVINCIA DI LUCCA

**OPERA:** *LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA ROMANA OVEST.*

**IMPRESA:** *CLD STRADE s.r.l.*

con sede in via di Granuccio, snc, loc. Ospedaletto - 56121 PISA

*C.F. e P.I. 02290760467*

**CONTRATTO:** Rep. n. 4073 del 24/04/2019

<b>VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI NUMERO 1 (UNO)</b>
---

<i>(art. 8, c. 5, linee guida approvate con D.M. 07/03/2018, n. 49)</i>
---

Premesso

- che con l'Impresa sopra citata veniva stipulato il contratto d'appalto rep. n. 4073 in data 24/04/2019, con il quale l'impresa stessa assumeva l'appalto delle opere e forniture per i lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di euro 61.566,04 derivante da un ribasso d'asta del 6,1%;
- che per i lavori di cui trattasi è necessario redigere una perizia giustificativa di modifiche di dettaglio disposte ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.M. 49/2018 di lavori suppletivi resisi necessari a seguito di circostanze imprevedute e imprevedibili (art. 106, c.1, let. c), D.lgs. 50/2016);
- che per la relativa contabilità è necessario concordare i prezzi di lavorazioni inizialmente non previste nel capitolato speciale che forma parte integrante del contratto suddetto;

L'anno **duemiladiciannove** (2019) il giorno **diciannove** (19) del mese di **luglio** (07), in Porcari, tra il sottoscritto ing. Francesco Mauro, direttore dei lavori, e Andrea Scatena, legale rappresentante dell'impresa che esegue i lavori, sono stati concordati i seguenti prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori in parola con applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara d'appalto. -----

-----

**NP001**

## Formazione di MURETTO IN BLOCCHI CASSERO DI CLS

murati a malta cementizia e armati con ferri longitudinali e verticali. Sviluppo ca. 6,50 m, altezza 0,50 m. Compreso posizionamento, taglio e disposizione ferri, stilatura giunti e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. Escluso solo il getto di completamento in calcestruzzo quotato a parte.

- cadauno

euro 620,00 (seicentoventi/00)

-----

**NP002**

## Rimozione palo pubblica illuminazione previo sezionamento e

messa in sicurezza, e sostituzione con nuovo palo rastremato in acciaio zincato a caldo, H f.t. ca. 9,00 m, con sbraccio ca. 3,00 m. Compreso oneri per piccole demolizioni; ripristini; demolizione del plinto esistente; demolizione di parte del muro di cinta eseguita a mano; smontaggio del pavimento calpestabile del marciapiede esistente; demolizione del pozzetto di derivazione dei cavi illuminazione; fornitura e/o getto di nuovo basamento plinto; realizzazione di nuovo pozzetto e ogni altra assistenza muraria; trasporto e smaltimento a discarica dei materiali di risulta; rimozione e successiva re-installazione dell'armatura stradale; fornitura e installazione di morsettiera, dispositivo con batteria tampone per ricarica notturna servizi a valore aggiunto, cavi tipo FG7OR 0,6-1 kV o FG16OR16 0,6/1 kV (sez. minima 1,5 mm<sup>2</sup>), materiale minuto e vario. Compreso oneri per messa in opera e piombatura nuovo palo, sigillatura foro di installazione con sabbia, formazione di collare in malta cementizia, cablaggio e connessioni elettriche, nolo piattaforma aerea e autogrù, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte e l'impianto perfettamente funzionante.

- cadauno

euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00)

-----

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'IMPRESA

*CLD Strade s.r.l., Andrea Scatena*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Ing. Francesco Mauro*

P.P.V. IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

*Ing. Fulvio D'Angelo*